



Kundenauftrag: Solarladegerät

- Kundenauftrag annehmen
- Funktionsfähigkeit der Solarzellen durch eine Messung mittels Multimeter prüfen (Leerlaufspannung messen, richtigen Messbereich einstellen: Plus-Pol auf der Vorderseite und Minuspol auf der Rückseite)
- Anwenden der Verbindungstechnik Löten
- Passende Anzahl an Solarbruchzellen in Reihe verlöten, um gewünschte Spannung zu erhalten
- Handyladekabel abisolieren und an die Solarzellen anlöten
- Funktionstest: Ausmessen der Gesamtspannung

